

令和5年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市大網282番地先配水管改良工事			
事業の場所		大網白里市大網282番地先～同60番地先			
請負業者名		(有)水間建設工業			
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)	
	契約日	令和4年10月13日	令和5年3月9日	令和5年4月20日	
	契約金額	34,430,000円	変更なし	35,368,300円	
	事業概要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GXφ150 L=36.9m、 PE-JWφ100 L=174.9m φ50 L=6.3m</p> <p>イ 給水装置工事 28件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=56.4m、75mm L=179.6m、 50mm L=11.5m</p> <p>エ 給水管仮設工事 30件</p>	変更なし	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GXφ150 L=36.3m、 PE-JWφ100 L=175.5m φ50 L=6.4m</p> <p>イ 給水装置工事 31件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=60.1m、75mm L=180.6m、 50mm L=15.6m</p> <p>エ 給水管仮設工事 31件</p>	
	契約期間	令和4年10月14日 ～ 令和5年3月10日	令和4年10月14日 ～ 令和5年4月20日	変更なし	
	変更理由	<p>本設工事を進めていくうえで、既設管と他企業占有物が近接して埋設されており機械掘削が困難であることから日進量が低下したこと、及び、給水装置工事の施工方法について地主との協議に時間を要したことから、本工事の工期末を延長するものである。</p>		<p>当初設計では、BOXカルバートとの離隔を確保するために下越しを予定していたが、掘削したところ水路は間知ブロックで構成され、既設管が水路を貫通して埋設されていたことから、既設管の撤去及び新設管の布設のためには、掘削幅及び延長を増工する必要があると判断し、また、工事施工中に判明した給水装置工事の追加に伴い、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号の規定により、条件を変更し、請負代金を増額変更するものである。</p>	