

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 大網白里市小中 599 番地先配水管移設工事

(工事箇所) 大網白里市小中 599 番地先～駒込 995-3 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から平成 30 年 3 月 20 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等 大網白里市，東日本高速道路株式会社，山武土木事務所，
山武農業事務所，九十九里地域水道企業団。

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，品質・規格証明書，設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-----|----|----|------|--------------------------|----|--|--|------|------|
| 平成 29 年度 | 工事番号 | | 企業長 | 局長 | 次長 | 技監 | 課長 | 班長 | | | 設計主任 | 浄書校合 |
| 工事名 | 大網白里市小中599番地先配水管移設工事 | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 配水管移設事業 | | | | | 工事場所 | 大網白里市小中599番地先～駒込995-3番地先 | | | | | |
| 予算科目 | | | | | | | | | | | | |
| 工事費総額 | | | | | | | | | | | | |
| 工事価格 | | | | | | | | | | | | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 概 要 | <p>本工事は、大網白里市小中地先に設置されるスマートインター建設に伴い、配水管を移設するものである。</p> <p>1. 配水管本設工事 ①PE-JW φ 150 L=356.8m、φ 75 L=58.2m ②水管橋SUS φ 80A L=7.7m</p> <p>2. 配水管仮設工事 呼び径100mm L=767.1m、75mm L=42.5m、50mm L=43.3m</p> | | | | | | | | | | | |
| 備考 | <p>配水管除却：PE-JW φ 150 L=246.2m、φ 75 L=38.3m DAP φ 150 L=8.6m (残置)</p> | | | | | | | | | | | |
| 工事施行方法 | 請 負 | | | | | | | | | | | |

案内図

工事箇所

