

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 東金市家徳 221 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 東金市家徳 221 番地先～同 132 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から平成 30 年 2 月 20 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等

・特になし

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・完成図書(使用材料等伝票類, 品質・規格証明書, 設計数量調書(精算設計用資料), 竣工図「CD データ (PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ)」工事写真等及び監督員の指示によるもの)の提出は, 完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

平成 29 年度	工事番号		企業長	局長	次長	技監	課長	班長			設計主任	浄書校合
工事名	東金市家徳221番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市家徳221番地先～同132番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、老朽化した重要給水施設への配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 ①PE-JW φ100 L=352.2m、φ50 L=34.0m</p> <p>2. 給水装置工事 8件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径75mm L=349.0m、50mm L=79.9m</p> <p>4. 給水管仮設工事 8件</p>											
備考	<p>配水管除却：VP φ100 L=340.4m（残置 L=6.7m）</p> <p>VP φ50 L=52.1m</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図

工事箇所

