

## 現場説明書

### 1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 東金市家徳250番地先配水管改良工事

(工事箇所) 東金市家徳250番地先～同302番地先

(工事期間) 契約日の翌日から平成30年3月20日まで

### 2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等 なし

④道路復旧について


道路復旧は、本復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書（精算設計用資料）、竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及びCAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は、完成期限の2週間前までに提出するものとする。

平成 29 年度	工事番号		企業長	局長	次長	技監	課長	班長	副主査		設計主任	浄書校合
工事名	東金市家徳250番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市家徳250番地先～同302番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、民有地に埋設されている配水管を公道に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 PE-JWφ50 L=44.9m</p> <p>2. 給水装置工事 7件</p>											
備考	配水管除却:VPφ50 L=71.0m(残置), L=5.3m(撤去)											
工事施行方法	請 負											



# 案内図



# 工事箇所