

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 大網駅東土地区画整理事業区画道路 3・4・12 号線配水管布設工事
<H29>

(工事箇所) 大網白里市駒込 435 番地先～同 427 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から平成 30 年 3 月 30 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等 大網駅東土地区画整理事業

④給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，品質・規格証明書，設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

平成 29 年度	工事番号		企業長	局長	次長	技監	課長	班長			設計主任	浄書校合
工事名	大網駅東土地区画整理事業区画道路3・4・12号線配水管布設工事<H29>											
事業名	配水管布設事業					工事場所	大網白里市駒込435番地先～同427番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、大網駅東土地区画整理事業に伴い配水管を布設するものである。</p> <p>1. 配水管布設工事</p> <p>①DIP-GX φ 200 L=50.4m</p> <p>②PE-JW φ 150 L=85.1m、φ 100 L=75.9m</p> <p>2. 給水装置工事 14件</p>											
備考	配水管除却：VP φ 150 L=240.0m、VP φ 75 L=38.0m、VP φ 50 L=55.0m(残置)											
工事施行方法	請 負											

案内図

工事箇所

