

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市松尾町猿尾 537 番地先配水管改良工事<横 6 号幹線>

(工事箇所) 山武市松尾町猿尾 537 番地先～松尾町八田 2410 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 3 年 3 月 10 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を遵守すること。

③関連する他工事等 なし

④道路復旧について

道路復旧は仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は、完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----|----|----|------|-----------------------------|--|--|--|------|------|
| 令和 2 年度 | 工事番号 | | 企業長 | 局長 | 課長 | 課長補佐 | 班長 | | | | 設計主任 | 浄書校合 |
| 工事名 | 山武市松尾町猿尾537番地先配水管改良工事<横6号幹線> | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 配水管改良事業 | | | | | 工事場所 | 山武市松尾町猿尾537番地先～松尾町八田2410番地先 | | | | | |
| 予算科目 | | | | | | | | | | | | |
| 工事費総額 | | | | | | | | | | | | |
| 工事価格 | | | | | | | | | | | | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | | | | | | | | | | |
| 工事概要 | <p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 300 L=501.8m、φ 100 L=22.4m、φ 75 L=35.2m DIP-NS φ 300 L=6.4m</p> <p>2. 給水装置工事 21件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径200mm L=536.8m、75mm L=34.7m、50mm L=61.2m</p> <p>4. 給水管仮設工事 21件</p> | | | | | | | | | | | |
| 備考 | <p>配水管除却：DIP φ 350 L=511.3m、φ 250 L=7.9m、φ 150 L=23.5m、 φ 100 L=25.8m、φ 75 L=5.1m VP φ 75 L=2.9m、φ 50 L=1.2m</p> | | | | | | | | | | | |
| 工事施行方法 | 請 負 | | | | | | | | | | | |

案内図



工事箇所