山武郡市広域水道企業団

現　場　説　明　書

1．工事概要　設計書総括表のとおり

（工 事 名）東金市道庭 679 番地先配水管改良工事＜横 6 号幹線第 1 工区＞

（工事箇所）東金市道庭 679 番地先～家之子 2268 番地先

（工事期間）契約日の翌日から令和 3 年 3 月 15 日まで

2．説明事項

①本工事は，昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等

・東金市家之子 2268 番地先配水管改良工事＜横 6 号幹線第 2 工区＞

・山武市姫島 937 番地先配水管改良工事＜横 6 号幹線第 3 工区＞

④道路復旧は，仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は，企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の２週間前までに提出するものとする。

・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の４週間前までに提出するものとする。

総括表

令和 2 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計 主任	浄書 校合

工事名	東金市道庭679番地先配水管改良工事＜横6号幹線第1工区＞		
事業名	配水管改良事業	工事場所	東金市道庭679番地先～家之子2268番地先
予算科目			

工事費総額	
工事価格	
消費税及び地方消費税相当額	

工事概要	本工事は，横6号幹線整備に伴い配水管を布設替えするものである。 1.配水管布設工事　DIP-GXφ300 L=698.6m、φ150 L=38.7m、φ 75 L= 77.6m 2.給水装置工事　16件 3.配水管仮設工事　呼び径100mm L=265.7m、50mm L=36.4m 4.給水管仮設工事　15件
備考	配水管除却：DIPφ150 L=239.9m、VPφ150 L=12.8m、VPφ75 L=8.0m、φ50 L=128.8m PE-JWφ50 L=15.0m、SGPφ50 L=130.2m（内74.5m残置）

工事施行方法	請　負

山　武　郡　市　広　域　水　道　企　業　団

案　内　図

工事箇所
東金ダム
ときがね湖
城坂城跡
殿谷
日吉神社
熊野神社
（採土場）
古墳群
馬場
浅間神社
畑戸遺跡
家之子
小金井
羽黒神社
市立公平幼稚園
稲荷神社
元福寺
松之郷
営谷
井戸谷
本郷
県道
松之郷橋
願成就寺
八坂神社
八幡神社
本松寺
天然記念物欅銀杏
日志神社
道庭
県営住宅
道庭団地
城西国際大学
東金求名団地
道庭橋
県営住宅求名団地
日吉神社
子之神社
両総用水南幹線
県立東金商業高校
東金運動公園
東金市緑花センター
御狩橋
稲荷神社
東金青年の家
八坂台五丁目
中峠
八坂台四丁目
壽福寺
後谷
東小学校
私立千葉学芸高校
春日神社
砂押
新地
熊野神社
八坂台三丁目
八坂台一丁目
八坂台二丁目
田間城跡
田間神社
熊野神社
東金・八田線
東中学校
市立第二保育所
田間
二又
三社神社
東金市
前
山武郡市広域水道企業団東金配水場
水資源開発公団東金分室
丸山公園
四丁目
内山公園
日吉神社
東金市老人福祉センター
東金文化会館
関東農政局両総農業水利事業建設所
東金簡易裁判所
上行寺
千葉県両総用水管理事務所
東金市田間土地区画整理組合
浅間神社
山武職員会館
東京電力東金中継所
新橋