

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 大網白里市柿餅 16 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 大網白里市柿餅 16 番地先～南飯塚 277 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 3 年 3 月 15 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内検査を原則とする。

③関連する他工事等 なし。

④その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は、完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面及び変更数量計算書の提出は、完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 2 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長	班長			設計主任	浄書校合
工事名	大網白里市柿餅16番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	大網白里市柿餅16番地先～南飯塚277番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を、耐震管に布設替えるものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 PE-JW φ100 L=533.6m、φ75 L= 48.3m φ 50 L= 23.2m</p> <p>2. 給水装置工事 27件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径 75mm L=564.3m、50mm L=114.3m</p> <p>4. 給水管仮設工事 27件</p>											
備考	<p>配水管除却：VP φ100 L=398.1m、φ75 L=57.8m VP φ 50 L= 15.0m</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図

