

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 東金市福俵 1308 番地先配水管改良工事<横 6 号幹線>

(工事箇所) 東金市福俵 1308 番地先～同 988 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 4 年 3 月 15 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

・東金市福俵 713 番地先配水管改良工事<縦 2 号幹線第 1 工区>

・東金市福俵 1360 番地先配水管改良工事<縦 2 号幹線第 2 工区>

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和3年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長	班員			設計主任	浄書校合
工事名	東金市福俵1308番地先配水管改良工事<横6号幹線>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市福俵1308番地先～同988番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に 布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 ①DIP-GX φ 300 L=642.4m、φ 100 L=34.0m、φ 75 L=37.7m ②PE-JW φ 100 L=3.1m、φ 75 L=6.1m、φ 50 L=48.3m</p> <p>2. 給水装置工事 30件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径250mm L=13.1m、150mm L=662.0m、75mm L=124.1m 50mm L=20.7m</p> <p>4. 給水管仮設工事 30件</p>											
備考	<p>配水管除却：DIP φ 350 L=644.0m、φ 150 L=7.2m、VP φ 100 L=364.6m、φ 75 L=67.4m φ 50 L=186.7m (内178.0m残置)、PE φ 100 L=3.1m、φ 75 L=5.6m、 φ 50 L=2.6m</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図

工事箇所

