

## 現場説明書

### 1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 東金市上谷 740 番地先配水管改良工事<縦 2 号幹線第 2 工区>

(工事箇所) 東金市上谷 740 番地先～同 848 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 5 年 3 月 10 日まで

### 2. 説明事項

①本工事は、昼間及び夜間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

・ 東金市上谷 845 番地先配水管改良工事<縦 2 号幹線第 1 工区>

④道路復旧は、仮復旧までとする。


⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・ 完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

・ なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 4 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	東金市上谷740番地先配水管改良工事<縦2号幹線第2工区>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市上谷740番地先～同848番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に          布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 300 L=611.1m、φ 250 L=26.9m、φ 150 L=8.3m、          φ 75 L=58.0m</p> <p>2. 給水装置工事 10件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径200mm L=627.9m、150mm L=53.3m、100mm L=26.5m、          50mm L=79.8m</p> <p>4. 給水管仮設工事 10件</p>											
備考	配水管除却：DIP φ 350 L=622.7m、φ 250 L=17.9m、φ 150 L=8.2m、φ 75 L=35.3m、VP φ 150 L=2.1m、 φ 75 L=3.8m、φ 50 L=1.5m、φ 30 L=12.1m											
工事施行方法	請 負											



案内図



工事箇所

上谷

上谷

上谷

上谷

上谷

上谷

上谷

上谷

大網白里市

東金市

上谷新田

上谷新田

大網白里市

東金市

上谷新田