

## 現 場 説 明 書

### 1. 工事概要 設計書総括表のとおり

- (工 事 名) 東金市小沼田 1622 番地先配水管改良工事  
(工事箇所) 東金市小沼田 1622 番地先～同 1627 番地先  
(工事期間) 契約日の翌日から令和 5 年 7 月 20 日まで

### 2. 説明事項

- ①本工事は、昼間施工及び夜間施工とする。
- ②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。
- ③関連する他工事等は、なし。
- ④道路復旧は、仮復旧までとする。
- ⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。
- ⑥その他
  - ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
  - ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 4 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	東金市小沼田1622番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市小沼田1622番地先～同1627番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 ①DIP-GX φ100 L=9.3m ②PE-JW φ75 L=652.1m、φ50 L=4.3m</p> <p>2. 給水装置工事 12件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径75mm L=685.5m、50mm L=15.0m</p> <p>4. 給水管仮設工事 12件</p>											
備考	配水管除却：DIP φ100 L=5.3m、VP φ75 L=655.6m、φ50 L=4.3m											
工事施行方法	請 負											

# 案内図

