

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 大網白里市四天木乙 2 8 3 2 番地先配水管改良工事<横 1 号幹線>

(工事箇所) 大網白里市四天木乙 2 8 3 2 番地先～同 2 5 7 4 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 8 年 2 月 2 4 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

なし

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 7 年度		工事番号		企業長	局長	次長	課長	課長補佐	班長	班員		設計主任	浄書校合
工事名		大網白里市四天木乙2832番地先配水管改良工事＜横1号幹線＞											
事業名		配水管改良事業					工事場所	大網白里市四天木乙2832番地先～同2574番地先					
予算科目													
工事費総額													
工事価格													
消費税及び地方消費税相当額													
工 事 概 要	本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に 布設替えるものである。 1. 配水管布設工事 ①DIP-GX φ 250 L=37.1m、φ 150 L=372.4m、φ 100 L=24.3m φ 75 L=108.0m ②PE-JW φ 50 L=14.4m ③WEETA φ 150 L=26.3m ④PE-AW φ 30 L=7.0m 2. 給水装置工事 12件 3. 配水管仮設工事 呼び径100mm L=460.5m、75mm L=28.8m、50mm L=53.0m 4. 給水管仮設工事 15件												
備考	配水管除却：DIP φ 250 L=38.2m、φ 100 L=4.5m、PE-JW φ 50 L=5.3m VP φ 150 L=364.9m、φ 100 L=16.8m、φ 50 L=12.1m、φ 30 L=28.6m SGP-PD φ 150 L=23.9m、SGP-VD φ 100 L=2.8m、φ 50 L=4.3m												
工事施行方法		請 負											

案内図

工事箇所

