

## 別紙1

### 1 今回改正特記事項

1. 3. 7事故時等の報告 1. 事故の発生原因、措置及び被害状況をまとめた  
工事事故報告書を指示する期日までに、監督職員に提出しなければならない。

↓

1. 3. 7事故時等の報告 1. 受注者は、事故の程度、休日及び夜間を問わず、  
迅速に第一報を確実に入れ、工事事故報告書を指示する期日までに、  
監督職員に提出しなければならない。へ変更

3. 11 植栽工の追加

3. 12 移植工の追加

4. 1. 13管の据付け 6. 管が既設埋設物と交差する場合は、30 cm以上の離隔を  
とらなければならない。やむを得ずこの離隔が取れない場合は、監督職員の  
指示によるものとする。

↓

4. 1. 14管の据付け 6. 管が既設埋設物と交差する場合は、30cm以上の離隔を  
とらなければならない。やむを得ずこの隔離が取れない場合は、受発注者間で  
協議し、耐磨板を設置すること。  
なお、耐磨板の施工は、「耐磨板施工(サンドエロージョン対策)  
設置施工基準」によるものとする。へ変更

4. 1. 23管せん孔工 1. (1) 割T字管を本管に取付けた後、監督職員立ち会いの  
うえ、所定の水圧試験 (0.98MP aを上限とし、5分間保持する。) を行い、  
これに合格すること。

↓

割T字管を本管に取付けた後、監督職員立ち会いのうえ、所定の水圧試験  
(0.75MPaを上限とし、1分間保持する。) を行い、これに合格すること。へ変更

4. 3シールド工事の追加

その他字句の修正

## 別紙 2

### 14. 工事完成図作成要領

#### 4 製図の文字及び線

(3) 図面の大きさにA3を追加

様式－2.5 着工届

↓

様式－1 着工届へ変更

様式－1.1 建設副産物処理承認申請書

↓

様式－2 建設副産物処理承認申請書へ変更

様式－4 工期延期承認願

↓

様式－3 工期延期承認願へ変更

様式－5 工事打合簿

↓

様式－4 工事打合簿へ変更

様式－6 確認・立会願

↓

様式－5 確認・立会願へ変更

様式－7, 7.1 材料確認願

↓

様式－6, 6.1 材料確認願へ変更

別紙 3

様式-8 請負代金額の変更申請書

↓

様式-7 請負代金額の変更申請書へ変更

様式-9 完成（出来形）届出書

↓

様式-8 完成（出来形）届出書へ変更

様式-9 工事目的物引渡申出書を追加

様式-12 建設副産物処理調書

↓

様式-10 建設副産物処理調書へ変更

様式-13 配管技能者承認願

↓

様式-11 配管技能者承認願へ変更

## 別紙 4

- 2 公表用資料 令和5年4月1日 施行  
水道工事標準仕様書2023 (PDF形式)  
**水道工事標準仕様書2023 様式**

- 様式－1 着工届 (Word形式)
- 様式－2 建設副産物処理承認申請書 (Word形式)
- 様式－3 工期延期承認願 (Word形式)
- 様式－4 工事打合簿 (Word形式)
- 様式－5 確認・立会願 (Word形式)
- 様式－6、6.1 材料確認願 (Word形式)
- 様式－7 請負代金額の変更申請書 (Word形式)
- 様式－8 完成(出来形)届出書 (Word形式)
- 様式－9 工事目的物引渡申出書 (Word形式)
- 様式－10 建設副産物処理調書 (Word形式)
- 様式－11 配管技能者承認願 (Word形式)