別記第４号様式

令和７年度　契約内容の変更

事業の名称	大網白里市四天木乙２８３２番地先配水管改良工事＜横１号幹線＞
事業の場所	大網白里市四天木乙２８３２番地先～同２５７４番地先
請負業者名	㈱伸栄建設

	区　　分	当初	変更（第１回）	変更（第２回）
契約の内容	契約日	令和7年8月27日	令和8年2月20日	令和8年3月24日
	契約金額	107,393,583円	変更なし	120,065,000円
	事業概要	本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 ア　配水管布設工事　DIP-GXφ250 L= 37.1m、 φ150 L=372.4m、 φ100 L= 24.3m、 φ 75 L=108.0m PE-JW φ 50 L= 14.4m WEETA φ150 L= 26.3m PE-AW φ 30 L= 7.0m イ　給水装置工事　12件 ウ　配水管仮設工事　呼び径100mm L=460.5m、 75mm L= 28.8m、 50mm L= 53.0m エ　給水管仮設工事　15件	変更なし	本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 ア　配水管布設工事　DIP-GXφ250 L= 38.2m、 φ150 L=364.3m、 φ100 L= 26.2m、 φ 75 L=122.5m PE-JW φ 50 L= 23.7m WEETA φ150 L= 27.1m PE-AW φ 30 L= 10.6m イ　給水装置工事　13件 ウ　配水管仮設工事　呼び径100mm L=462.2m、 75mm L= 28.8m、 50mm L= 60.8m エ　給水管仮設工事　15件
	契約期間	令和7年8月28日　～　令和8年2月24日	令和7年8月28日　～　令和8年3月25日	変更なし
	変更理由		推進工法の追加に伴い建設工事請負契約約款第26条（工期の変更方法）により工期末を延期するものである。	施工方法の変更及び週休2日制の適用に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。