

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 大網白里市長国164番地先配水管改良工事<縦1号幹線南白亀川>

(工事箇所) 大網白里市長国164番地先~下ヶ傍示107番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和10年2月28日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等は、なし。

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類、建設副産物処理伝票類、品質・規格証明書、竣工図面 A3 サイズ、「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）は、完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り等）及び変更数量計算書は、完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 8 年度	工事番号		企業長	局長	次長	課長	課長補佐	班長			設計主任	浄書校合
工事名	大網白里市長国164番地先配水管改良工事<縦1号幹線南白亀川>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	大網白里市長国164番地先～下ヶ傍示107番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、大網白里市にある南白亀川を横断している配水管を耐震化するため、推進工事をするものである。</p> <p>1. 配水管推進工事 ①推進管φ500 L=74.1m</p> <p>2. 配水管布設工事 ①DIP-GXφ300 L=162.1m ②SUS300A L=15.3m</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径200mm L=116.3m、呼び径50mm L=2.0m</p> <p>4. 水管橋撤去工事 1式</p> <p>5. 仮設道路及び施工ヤード整備工事 1式</p>											
備考	<p>配水管除却：DIPφ300 L=13.1m(残置 L=37.8m)、φ100 L=21.7m、 SP φ300 L=98.7m(残置 L=1.4m)</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図

工事箇所

