

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 山武市和田567番地先配水管移設工事<横6号幹線>

(工事箇所) 山武市和田567番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和9年3月15日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等 道路整備工事(山武市)

④道路復旧は、本復旧までとする。(山武市の本復旧範囲を除く)

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書(使用材料等伝票類, 建設副産物処理伝票類, 品質・規格証明書, 竣工図面 A3 サイズ, 「CD データ(モノクロ PDF 版/CAD 形式データ)」工事写真等及び監督員の指示によるもの)は, 完成期限の2週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面(工事写真の切管・土被り)及び変更数量計算書は, 完成期限の4週間前までに提出するものとする。

令和 8 年度	工事番号		企業長	局長	次長	課長	課長補佐				設計主任	浄書校合
工事名	山武市和田567番地先配水管移設工事<横6号幹線>											
事業名	配水管移設事業					工事場所	山武市和田567番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、山武市発注の道路整備工事に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 300 L=202.4m</p> <p>2. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=160.7m、50mm L=16.8m</p> <p>3. 給水管仮設工事 2件</p>											
備考	配水管除却：DIP φ 300 L=6.1m、φ 300 L=118.1m (残置)											
工事施行方法	請 負											

